令和8年2月20日

工事に関する質問への回答書

入札番号　26-012

件　　名　（大黒・南本牧）コンテナターミナル他土木施設補修工事

	質問	回答
1	緊急補修工の切削オーバーレイの数量は 設計図書の3,300m2でよろしいでしょうか ご教示願います	緊急補修工の切削オーバーレイの数量は 設計図書のとおり昼夜合計で3.300m2です
2	切削オーバーレイの表層材のアスファルト混合物は密粒改質Ⅱ型でよろしいでしょうか ご教示願います	密粒度アスファルト混合物 ポリマー改質アスファルトⅡ型(20)DS3000 で設定しております